

공사 견적서

■ 견적명: 대한적십자사 울산광역시사 조리실 환경 개선 공사 견적서(칸막이합산)

■ 고객귀하:

■ 견적일자: 2026-08-04 14:48

■ 관리번호: Q-0202

■ 합계금액: ₩ 49,500,000 (원화 사천구백오십만 원정)

■ 공급자 정보

등록번호: 418-34-01340

상 호: 강산건축디자인

대 표 자: 권민재

소 재 지: 울산 중구 서동 600, 2F 201

연 락 처: 010-8089-2411 | 담당자: 이영호 실장

No.	공사구분	세 부 내 역 및 특 기 사 항	단위	수량	단가 (원)	공급가액 (원)	세액	비고
철거공사								
1	바닥철거	바닥 철거 및 공사부 철거공사	식	1	3,500,000	3,500,000	-	
타일공사								
2	바닥타일	600*600 논슬립 타일 시공	식	1	3,750,000	3,750,000	-	
가스 배관 공사								
3	가스배관공사	도시가스 배관 철거 및 신설(특정시설 인허가 비용 포함)	식	1	2,880,000	2,880,000	-	
전기공사								
4	전기공사	제빵실,조리실 조명 교체 및 신설포함	식	1	2,500,000	2,500,000	-	
공조기								
5	냉,난방기	4WAY 1EA 이전설치(펌프다운), 1WAY 신규설치	식	1	3,600,000	3,600,000	-	
설비공사								
6	방수,배수,배관	방수,바닥 배수배관,개수대 수전설비(SUS트렌치 120*1000 2개소 설치)	식	1	2,400,000	2,400,000	-	
천장공사								
7	텍스교체	조명교체 부 노후 텍스 교체	식	1	650,000	650,000	-	

기타공사								
8	환풍기교체	외부용 환풍기 교체 2개소	식	1	300,000	300,000	-	
9	온수기교체	80L 저장식 전기 온수기 교체(린나이)설치비 포함	식	1	550,000	550,000	-	
10	호스릴	주방용 벽부형 호스릴 2개소 설치	식	1	375,000	375,000	-	
11	전동바텐	조리실 매립형 전동바텐 신설(3400*1500기성품,리모컨 포함)설치비 포함	식	1	1,250,000	1,250,000	-	
집기 및 기물								
12	후드,조리실 집기 (추가항목 포함)	현시설 위치 1:1 맞춤 집기교체 , 5단 캐비넷 선반 2개소 포함	식	1	18,100,000	18,100,000	-	
13	제빵실 홈바장,곰 솔 수납장	홈바장W1200 , 곰솔 수납장W1600	식	1	1,360,000	1,360,000	-	
14	제빵실 블라인드	방염,암막 블라인드(설치비 포함)	식	1	420,000	420,000	-	
폐기물처리								
15	공사폐기물	혼합폐기물	TON	3	350,000	1,050,000	-	
칸막이공사(추가사항)								
16	창고칸막이 공사	목재틀+석고보드 2ply시공, 줄퍼티, 수성페인트 로울러칠2회, ABS도어 1세트	식	1	1,150,000	1,150,000	-	

소 계 (품목 합계)	18		43,835,000	-	부가세 별도
공과잡비 (13%)			5,698,550		
총 합 계 금 액 (TOTAL AMOUNT)			49,500,000	0	부가세 별도

■ 기 타 사 항 및 특 기 사 항

1. 본 견적서는 제출일로부터 5일간 유효합니다.
2. 공사 범위 외 추가 요청 항목은 별도 정산 처리됩니다.