

공사견적서

■ **견적명:** 신정 현대홈타운 24평 리모델링 견적서

■ **고객귀하:**

■ **견적일자:** 2026-07-20 16:45

■ **관리번호:** Q-0223

■ **합계금액:** ₩ 39,900,000 (원화 삼천구백구십만 원정)

■ 공급자 정보

등록번호: 418-34-01340

상 호: 강산건축디자인

대표자: 권민재

소재지: 울산 중구 서동 600, 2F 201

연락처: 010-8089-2411 | 담당자: 이영호 실장

No.	공사구분	세 부 내 역 및 특 기 사 항	단위	수량	단가 (원)	공급가액 (원)	세액	비고
철거공사								
1	기본철거	공사범위 내부 시설 철거	식	1	2,500,000	2,500,000	-	
수장공사								
2	목공공사	5mm메지 아트월,걸레받이,몰딩,ABS도어 4개소	식	1	3,750,000	3,750,000	-	
전기공사								
3	전기공사	3인치 다운라이트, 가구 간접등, 콘센트 스위치 교체	식	1	1,950,000	1,950,000	-	
도배공사								
4	실크도배	LX베스트 실크벽지	식	1	2,275,000	2,275,000	-	
바닥공사								
5	장판시공	현대L&C 3.2T 인테리어 장판 시공	식	1	1,650,000	1,650,000	-	
샤시공사								
6	샤시공사	KCC샤시(외부24mm, 내부22mm 로이)	식	1	8,850,000	8,850,000	-	
욕실공사								

7	욕실공사	전체철거, 아텍스 도막방수, 바닥300*300타일, 벽체 300*600타일 시공, 무광수전, 이누스 도기세트, 아텍스 줄눈	식	1	3,850,000	3,850,000	-	
기타공사								
8	보양비	아파트 공용부 시설 보양	식	1	3,500,000	3,500,000	-	
9	가구공사	싱크대(사각싱크볼, 폭포수 수전 후드포함), 신발장, 붙박이장	식	1	6,500,000	6,500,000	-	
10	마감공사	실리콘 코킹 전체마감	식	1	250,000	250,000	-	
11	폐기물 처리비	공사 폐기물 처리비용	식	1	550,000	550,000	-	
소 계 (품목 합계)				11		35,625,000	-	부가세 별도
공과잡비 (5%)						1,781,250		
기업이윤 (7%)						2,493,750		
총 합 계 금 액 (TOTAL AMOUNT)						39,900,000	0	부가세 별도

1. 본 견적서는 제출일로부터 7일간 유효합니다.
2. 공사 범위 외 추가 요청 항목은 별도 정산 처리됩니다.
3. 입주민동의서 및 승강기사용료 는 별도입니다.
4. EV보양 및 사용료 별도, 입주민 동의서 별도 입니다.