

공사 견적서

■ 견적명: 달동 삼성 아파트 리모델링 견적서 견적서(샷시 미포함)

■ 고객귀하:

■ 견적일자: 2026-08-24 23:29

■ 관리번호: Q-0234

■ 합계금액: ₩ 27,995,000 (원화 이천칠백구십구만오천 원정)

■ 공급자 정보

등록번호: 418-34-01340

상 호: 강산건축디자인

대 표 자: 권민재

소 재 지: 울산 중구 서동 600, 2F 201

연 락 처: 010-8089-2411 | 담당자: 이영호 실장

No.	공사구분	세 부 내 역 및 특 기 사 항	단위	수량	단가 (원)	공급가액 (원)	세액	비고
철거공사								
1	철거공사	내부시설 철거 및 폐기물 처리비	식	1	1,500,000	1,500,000	-	
앞 베란다 창고								
2	불박이장	베란다 창고형 불박이장	EA	1	450,000	450,000	-	
도어공사								
3	중문	기본 초슬림 3연동 중문	set	1	850,000	850,000	-	
4	방문, 틀	ABS도어, 4개소	set	4	350,000	1,400,000	-	
가구공사								
5	신발장	하단띄움, 중앙 오픈형(하부 간접등 포함)	EA	1	650,000	650,000	-	
6	안방 화장대, 불박이장	화장대, 불박이장 일체형	EA	1	1,320,000	1,320,000	-	
7	불박이장	부엌방	EA	1	750,000	750,000	-	
8	불박이장		EA	1	750,000	750,000	-	
9	싱크대	ㄱ자형 싱크대(전자레인지 수납 포함)	EA	1	3,850,000	3,850,000	-	

바닥공사									
10	강마루	브랜드 미지정	평	18	135,000	2,430,000	-		
도배공사									
11	실크벽지	LX 베스트 실크벽지	식	1	2,150,000	2,150,000	-		
실링팬									
12	실링팬	고객분 구매 현장 배송 시, 천장 보강 무료설치		0	-	-	-		
페인트 공사									
13	탄성코트	앞뒤 발코니 탄성코트 시공	식	1	650,000	650,000	-		
타일공사									
14	앞,뒤 발코니 타일 공사	300*300 기본타일 or 300*600 타일 자재, 시공비 포함	식	1	1,050,000	1,050,000	-		
욕실공사									
15	욕실공사	600*600타일(젠다이, 줄리컷, 욕조, 아텍스 도막방수 포함)	식	1	5,000,000	5,000,000	-		
전기공사									
16	전기공사	콘센트, 스위치 교체, 2,3inc 매입등 시공	식	1	1,200,000	1,200,000	-		
수장공사									
17	목공사	걸레받이, 마이너스 몰딩 시공	식	1	800,000	800,000	-		
폐기물									
18	공사 폐기물 처리	내부시설 공사 폐기물 처리비	식	1	400,000	400,000	-		
보양비									
19	플라베니어 바닥 보양	공사 범위 보양비	식	1	250,000	250,000	-		

