

공사 견적서

- 견적명: 성안동 대한적십자사 1층 남녀화장실 개선공사 견적서
- 고객귀하: 대한적십자사 광역지사
- 견적일자: 2026-08-14 08:42
- 관리번호: Q-0229
- 합계금액: ₩ 13,500,000 (원화 일천삼백오십만 원정)

공 급 자 정 보

등록번호: 418-34-01340

상 호: 강산건축디자인

대 표 자: 권민재

소 재 지: 울산 중구 서동 600, 2F 201

연 락 처: 010-8089-2411 | 담당자: 이영호 실장

No.	공사구분	세 부 내 역 및 특 기 사 항	단위	수량	단가 (원)	공급가액 (원)	세액	비고
철거공사								
1	철거공사	1F 남/여 화장실 바닥타일 및 시설물 철거(벽타일 보존)	식	1	1,650,000	1,650,000	165,000	
타일공사								
2	바닥타일 시공	1F 남/여 화장실 바닥타일 시공	EA	2	1,000,000	2,000,000	200,000	
3	타일 및 부자재	타일, 레미탈, 드라이픽스, 유가 600각 VGDOT-02 타일 시공	식	1	1,950,000	1,950,000	195,000	
4	방수공사	1F 남/여 화장실 바닥 방수 공사(담수테스트 진행)	EA	2	750,000	1,500,000	150,000	
도어공사								
5	문틀필름	1F 남/여 화장실 문틀 필름	EA	4	90,000	360,000	36,000	
6	도어신설	1F 남/여 화장실 민자 도어 신설(이지경첩+핸들포함)	EA	4	150,000	600,000	60,000	
수장공사								
7	도기류 재설치	금구류 및 도기 재설치	식	1	700,000	700,000	70,000	
8	안전바 설치	L자형 안전바 신규설치(남/여 2개소)	EA	2	160,000	320,000	32,000	
9	위생 세면대	이누스 일반형(부속자재 포함)여2개소/남1개소	EA	3	165,000	495,000	49,500	

칸막이 공사

10	화장실 큐비클 1F 남/여 화장실 큐비클 재설치(바닥 다릿발 교체) + 도어만 교체 (큐비클 재설치비 500,000+도어 6개소 교체비 700,000) 1층 남/여 화장실 큐비클 전체 신설 시 : 약36m2 * m2당 80,000 = 2,880,000	식	1	1,200,000	1,200,000	120,000	
----	---	---	---	-----------	-----------	---------	--

폐기물

11	폐기물 처리비	타일공사 및 폐기물 처리비	식	1	400,000	400,000	40,000	
소 계 (품목 합계)				22		11,175,000	1,117,500	부가세 포함
공과잡비 (10%)						1,117,500		
총 합 계 금 액 (TOTAL AMOUNT)						13,500,000	1229250	부가세 포함

■ 기 타 사 항 및 특 기 사 항

1. 본 견적서는 제출일로부터 7일간 유효합니다.
2. 공사 범위 외 추가 요청 항목은 별도 정산 처리됩니다.
3. 입주민동의서 및 승강기사용료 는 별도입니다.
4. 계좌번호: 농협 권민재 302-1782-9115-01 입니다.